

艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展
厅室内装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室 标段：
内装修工程施工图一装饰

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0108 门窗工程						
1	010802001001	金属（塑钢）门	1、成品肯德基门1800*2800 2、包含五金配件满足使用要求	樘	1			
2	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：15mm阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢	m2	15.6			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
3	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：H=60mm 2、基层材料种类、规格：9mm厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线	m	169.4			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨, 间距400*400，刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板外包工艺壁布硬包	m2	439.32			
5	011210006001	移动式隔断	1、可移动展示墙 2、40*40镀锌方管, 20*40镀锌方管骨架另计 3、12mm厚阻燃板基层 4、12mm厚阻燃板外包工艺壁布硬包，，顶面3mm铝塑板 5、1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 6、85mm宽1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢收边 7、万向轮	m2	156.47			
6	010606012001	钢龙骨	1、40*40镀锌方管, 20*40镀锌方管骨架 2、移动隔断式龙骨	t	6.955			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室 标段：
内装修工程施工图一装饰

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010606012002	钢龙骨	1、顶面50*25*4mm镀锌方管@400*600mm 2、天窗饰面	t	0.631			
8	011210006002	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：50系列轻钢龙骨,单面9.5mm厚纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,板缝自粘胶带	m2	35			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：天棚抹灰面 2、腻子种类：批腻子二遍 3、涂料品种、喷刷遍数：灰色乳胶漆二遍	m2	1243.91			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：内墙抹灰面 2、腻子种类：批腻子二遍 3、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二遍	m2	111.51			
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：内墙抹灰面 2、腻子种类：批腻子二遍 3、涂料品种、喷刷遍数：灰色乳胶漆二遍	m2	120.58			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
12	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：85mm宽1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢收边	m	140			
13	011302001001	天窗饰面	1、天窗饰面 2、顶面50*25*4mm镀锌方管@400*600mm另计 3、12mm厚阻燃板基层 4、12mm厚阻燃板外包工艺壁布硬包	m2	44.28			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室内
内装修工程施工图—装饰

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011701003001	里脚手架	墙面装饰板 1、搭设高度：3.6米以内 2、脚手架材质：投标单位自主报价	m2	564.98			
2	011701003002	里脚手架	墙面顶面涂料脚手架 1、搭设高度：3.6米以内 2、脚手架材质：投标单位自主报价	m2	1406.69			
3	011703001001	垂直运输		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与 Design 学院艺术类专业训练中心·展厅室
内装修工程施工图—装饰

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取非 夜间施工 照明费时 ，建筑工 程、仿古 工程、修 缮土建部 分仅地下 室 (地宫) 部分可计 取；单独 装饰、安 装工程、 园林绿化 工程、修 缮安装部 分仅特殊 施工部位 内施工项 目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室
内装修工程施工图一装饰

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室内
内装修工程施工图—装饰

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室内
内装修工程施工图一装饰

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室 标段：
内装修工程施工图-安装

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、备注：规格型号 详见图纸	台	1			
2	030411003001	桥架	1、名称：钢制槽式 桥架 2、规格：100*100	m	435			
3	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	300			
4	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置形式：砖、 混凝土结构暗配	m	300			
5	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置形式：吊顶 内明配	m	515			
6	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内 敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1845			
7	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内 敷设 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	300			
8	030404035001	插座	1、名称：五孔插座 2、安装方式：距地0 .3米安装	个	16			
9	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、安装方式：距地0 .3米安装	个	11			
10	030412005001	荧光灯	1、名称：1.2m单管 支架灯 2、备注：灯具参数 详见设计要求	套	4			
11	030412004001	装饰灯	1、名称：明装筒灯 2、备注：灯具参数 详见设计要求	套	20			
12	030412004002	装饰灯	1、名称：散光射灯 2、备注：灯具参数 详见设计要求	套	112			
13	030412004003	装饰灯	1、名称：轨道射灯 2、备注：灯具参数 详见设计要求	套	142			
14	030412004004	装饰灯	1、名称：磁吸轨道	m	320			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室内
内装修工程施工图-安装

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	24			
16	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	27			
17	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统	系统	1			
18	030413003001	打洞（孔）	1、名称：接线盒开孔 2、填充（恢复）方式：砂浆修复	个	27			
19	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：砂浆修复	m	300			
		分部小计						
		弱电系统						
20	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	300			
21	030502005001	双绞线缆	1、名称：超六类网线	m	200			
22	030502005002	双绞线缆	1、名称：音频线	m	100			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与 Design 学院艺术类专业训练中心·展厅室
内装修工程施工图-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室
内装修工程施工图-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室内装修工程施工图-安装 标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：艺术与设计学院艺术类专业训练中心·展厅室内装修工程施工图-安装 标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：